品番	名称		外形寸法(m/m) 間口	奥行	高さ	数量	給排水 給水(A)	給湯(A)	排水(A)	ピット	ガス(LPガス)口径(A)	消費量(kW)	電気(kW) 単相100V	単相200V	三相200V	蒸気 給気(A)	排気(A)	消費量(kg/h)	フード	備考
	く 新規品 >																			
A1	引出付移動台		600	750	800	1														
A2	移動台		750	600	800	1														
A3	一槽シンク		1500	750	800	2	15	15	40											ドライ仕様
A4	台下戸棚		1500	750	800	1														
A5	ブリクサー		225	305	480	1							0.940							
A6	欠番																			
A7	台下戸棚		1500	750	800	4														
A8	電子レンジ		510	360	306	1							1.260							
A9	台下戸棚		1500	750	800	1														
A10	一槽シンク		900	750	800	1	15	15	40											ドライ仕様
A11	消毒保管機		900	750	1900	1									5.400					扉内水洗い不可、電気式 片面 奥行750mm仕様
A12	包丁まな板消毒保管機		550	550	1900	1									3.100					扉内水洗い不可、収容数 まな板5枚 包丁16本 棚3段 内装3
A13	水圧洗米機		554	545	1265	1	20		ピット	要										洗米能力25kg
A14	冷凍冷蔵庫		1200	800	1950	1			40×2				0.484							強制蒸発仕様、定格内容積 冷凍室503L 冷蔵室503L
A15	ガステーブル		1500	750	800	1					20	63.60							Ⓖ	
A16	作業台		300	750	800	1														
A17	プラストチラー		1200	750	800	1			40						0.925					1/1ホテルパン(W530×D325×H65) 6段またはグリッド(W530×D325) 6段
A18	台下戸棚		1500	750	800	2														
A19	シートパンカート		725	460	1790	2														シートパン横差し仕様、120mm×12段
A20	ホテルパンカート		395	555	1650	1														
A21	冷蔵庫		900	800	1950	1			40				0.294							定格内容積787L
A22	リヒートウォーマーキャビネット		720	830	1880	1	15		40 25						4.000					
A23	リヒートウォーマーキャビネット		1400	830	1880	1	15		40 25						8.100					
A24	浄軟水器		150	123	335	2														ろ過流量：10L/分
A25	温冷配膳車		1340	750	1476	4									1.745					28膳
A26	移動受台		1100	600	700	1														ドライ仕様
A27	一槽シンク		1800	900	800	1	20	20	50											残菜カゴ付
A28	ネスティングトレイカート		1149	865	1206	4														28膳
A29	移動台		900	750	800	4														ドライ仕様
A30	水切台		1500	1000	700	1			40											
A31	メトロマックスQ(キャスター付)		1520	620	2011	1														4段、キャスター付
A32	メトロマックスQ(キャスター付)		910	620	2011	1														4段、キャスター付
A33	消毒保管機		1750	550	1900	2			40×2						8.400					電気式 片面
A34	衣類殺菌保管機		600	600	1900	1							0.728							8着収容
A35	シューズ殺菌保管機		600	600	1900	2							0.728							14足収容
A36	電磁調理器		900	600	800	1									10.000				Ⓖ	5.0kW×2
	く 既存品 >																			
8	立体炊飯器		750	707	1200	1					※	※	0.030						○	
12	スチームコンベクションオーブン		870	770	1411	1	15		40						10.100				Ⓖ	ホテルパン1/1 6段 架台付
13	冷凍冷蔵庫		1790	800	1950	1			40×2						0.524					定格内容積 冷凍室503L 冷蔵室1088L
24	コールドテーブル冷蔵庫		1500	750	800	1			40				0.262							定格内容積431L
29	ステンレス戸棚		1200	600	1800	2													ı	
35	食器洗浄機		2160	940	1605	1	20	20	50×3 20						2.350				○	
38	冷蔵庫		610	650	1950	1			40				0.231							
39	作業台		1200	600	800	1														
41	水切付二槽シンク		1500	600	800	1	15×2	15×2	40×2											
42	消毒保管機		570	550	1850	1			25				2.100							
	設備容量合計											63.60	7.785	0.000	68.279			0.0		

注）設備容量の数値は各1台当たりを示す。　注）付属品として記載のない備品類。収納物は含まない。注）製品名称で固有名称のものは参考とする。

件名	男鹿みなと市民病院 厨房関連及び排水処理設備等改修工事	Job-No.
図名	厨房機器設備　2階厨房機器リスト	機械
縮尺	NO SCALE	日付 2025/12（令和7年）